

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thi công xây dựng trạm bơm, tuyến ống nước thô qua đê hữu Cầu, đê hữu Cà Lò

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ văn bản số 758/PCTT-QLĐĐ ngày 06/9/2023 của Cục Quản lý đê điều về việc thỏa thuận cấp phép thi công xây dựng trạm bơm, tuyến ống nước thô liên quan đến đê hữu Cầu, đê hữu Cà Lò, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 402/SNN-CCTL ngày 23/03/2023 về việc thỏa thuận cho phép xây dựng trạm bơm cấp nước thô từ sông Cầu, lắp đặt đường ống dẫn nước cắt qua đê hữu Cầu tại vị trí Km28+860 và chạy dọc chân đê Cà Lò đoạn từ Km13+880÷Km14+350 xã Tam Giang, huyện Yên Phong.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Vsip Bắc Ninh xây dựng trạm bơm cấp nước thô tại khu vực bãi sông Cầu, đường ống dẫn nước cắt qua đê hữu Cầu tại vị trí Km28+860 và chạy dọc chân đê Cà Lò đoạn từ Km13+880÷Km14+350 xã Tam Giang, huyện Yên Phong, với các nội dung cụ thể sau:

1. Vị trí xây dựng

- Trạm bơm nước thô: Trên khu vực bãi sông cách chân đê 253m, tương ứng K28+860 đê hữu Cầu.

- Tuyến ống cấp nước thô từ trạm bơm đi ngầm dưới bãi sông, cắt qua đê hữu Cầu tại K28+860 và chạy dọc chân đê phía đồng tương ứng từ K13+880 đến K14+350 đê hữu Cà Lò.

2. Quy mô, kết cấu công trình và giải pháp kỹ thuật

- Trạm bơm nước thô: Kích thước (8,1x6,8)m, cao 5,4m; kết cấu cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép, tường gạch xây. Gia cố bờ sông khu vực thượng, hạ lưu nhà trạm bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn.

- Tuyến ống cấp nước thô:



+ Đoạn đường ống đi từ trạm bơm đến chân đê hữu Cầu: Lắp đặt ống HDPE D450 đi ngầm trong hố đào và đắp lấp hoàn trả.

+ Đoạn đường ống cắt qua đê hữu Cầu: Lắp đặt ống thép không rỉ D400 trong rãnh bê tông cốt thép có tấm nắp bảo vệ; đắp đất sét luyện phía trong và phía ngoài rãnh. Bố trí van sự cố phía sông, van xả khí phía đồng; bố trí bộ đỡ đường ống tại các vị trí góc cong của đường ống. Hoàn trả lại kết cấu mặt đê hiện trạng.

+ Đoạn đường ống đi dọc phía chân đê hữu Cà Lò: Lắp đặt ống HDPE D450 cách chân đê hiện trạng 5,0m; đắp đất bảo vệ ống, phạm vi đắp vào đến chân đê.

3. Thời gian cho phép: Kể từ khi có quyết định cấp phép và hoàn thành trước ngày 31/12/2023. Riêng các hạng mục nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều chỉ được thi công từ ngày 01/11/2023.

Điều 2. Công ty TNHH Vsip Bắc Ninh phải chấp hành đúng những quy định dưới đây:

1. Trước khi triển khai thi công phải báo cáo Chi cục Thủy lợi, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Phong, Hạt Quản lý đê Yên Phong và chịu sự giám sát của cán bộ do các cơ quan trên cử đến. Đồng thời thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Chủ đầu tư và đơn vị thi công chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho đê trong quá trình thi công, nếu có hiện tượng làm mất ổn định cho đê điều tại khu vực phải dừng thi công và chịu trách nhiệm gia cố, tu bổ theo yêu cầu cơ quan quản lý đê điều; chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý về đê điều trong quá trình sử dụng hoặc khi tu bổ đê, di dời tuyến ống khi cần thiết để phục vụ đầu tư nâng cấp tuyến đê.

- Lựa chọn chủng loại đường ống lắp đặt trong phạm vi bảo vệ đê điều đảm bảo chất lượng, có độ bền cao, ổn định lâu dài, không gây nứt vỡ, rò rỉ trong quá trình khai thác sử dụng.

- Có giải pháp tổ chức thi công phù hợp, cấm biển báo giới hạn tải trọng, đèn tín hiệu, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

- Sau khi hoàn thành công trình phải thanh thải vật liệu, phế thải trong phạm vi bảo vệ đê điều và trên bãi sông.

- Ngoài hạng mục công trình đã thỏa thuận, không đắp tôn cao bãi sông và không được xây dựng các công trình khác ngoài bãi sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều.

2. Chỉ được phép thi công các hạng mục theo quyết định cấp phép, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Đê điều và quy định tại các văn bản thỏa thuận cấp phép.

3. Có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng theo đúng đề án thiết kế đã được phê duyệt. Sau khi thi công

xong phải gửi đầy đủ bản vẽ hoàn công, các biên bản nghiệm thu từng phần công việc, nhật ký thi công công trình về Hạt Quản lý đê Yên Phong, Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh để theo dõi và quản lý sau này.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND huyện Yên Phong; Công ty TNHH Vsip Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *ud*

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Quoc Tuan

Vương Quốc Tuấn

