

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Tho Lóng, bản Đán Lanh, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2023; Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện bảo trì các công trình thủy lợi phục vụ đặt hàng quản lý khai thác các công trình thủy lợi năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 533/TTr-SNN ngày 03 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Tho Lóng, bản Đán Lanh, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La.

4. Mục tiêu: Sửa chữa, cải tạo đầu mối xây đá cũ đã bị hư hỏng hoàn toàn; cải tạo tuyến kênh đất bằng tuyến kênh bê tông và một số công trình trên kênh để cấp nước tưới cho 20 ha diện tích lúa hai vụ, hoa màu, cây ăn quả khu vực hưởng lợi bản Đán Lanh, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai.

5. Quy mô và giải pháp thiết kế

5.1. Đầu mối lấy nước

- Cải tạo đầu mối xây đá cũ bằng tràn dâng nước có mặt cắt hình thang có 02 cửa xả cát, chiều cao tràn (kể cả móng) $h=2,0\text{m}$, chiều dài $B_t=12,0\text{m}$, cao trình đỉnh tràn dâng 361.80m. Kết cấu tràn dâng, tường cánh hai bên bê tông mác 200;

- Cổng lấy nước: Thay thế cổng xây đá cũ bằng cổng bê tông, hình thức cổng lấy nước kiểu máng bên, thân cổng dài $L=7,0\text{ m}$, mặt cắt cổng $b \times h=(0,6 \times 1,0 - 2,15)\text{m}$; cao trình đáy cổng 361.30m. Kết cấu thân, tường cổng bê tông mác 200. Nối tiếp sau cổng kiên cố 10,0m kênh đầu nối vào kênh cũ đã có, mặt cắt hình chữ nhật, kích thước thông thủy $b \times h=(0,6 \times 0,6)\text{m}$, kết cấu móng, thành kênh bê tông cốt thép mác 200, dày 12cm, móng lót bạt dứa. Tấm đan bê tông cốt thép mác 200.

5.2. Tuyến kênh và công trình trên kênh

a) Tuyến kênh:

- Sửa chữa, cải tạo đoạn đầu tuyến kênh đã có từ cọc 1 - cọc 8; cọc C1- cọc C4 với tổng chiều dài $L=196,0\text{m}$ bằng hình thức tôn cao tường kênh $h=20,0\text{cm}$. Kết cấu tường xây bằng gạch không nung, trát vữa xi măng mác 75, chiều dày $d=1,5\text{cm}$.

- Cải tạo tuyến kênh đất bằng kênh bê tông từ cọc N1 - cọc N18, có chiều dài $L= 330,0\text{m}$, mặt cắt kênh hình chữ nhật kích thước thông thủy $(b \times h)=(0,4 \times 0,5)\text{m}$, kết cấu móng, thành kênh bê tông cốt thép mác 200, dày $t=12,0\text{cm}$. Móng lót bạt dứa, 10m bố trí một khớp nối bằng giấy dầu nhựa đường.

b) Công trình trên kênh:

- Sửa chữa 01 cống qua đường tại cọc Cống 1 - cọc Cống 2, cống dài $L=4,5\text{m}$ khẩu độ cống thông thủy $b \times h=(40 \times 50)\text{cm}$. Kết cấu móng, thân cống bê tông cốt thép mác 200, tấm nắp cống bê tông cốt thép mác 200;

- Kiên cố 2 bậc nước: bậc nước số 01 tại cọc N8+1,4m, bậc nước số 02 tại cọc N9+1,4m. Kết cấu bê tông cốt thép mác 200. Móng lót bạt;

- Trên tuyến bố trí cửa tưới bằng ống nhựa HDPE D50, 01 cửa chia nước tại cọc N5.

5.3. Các hạng mục chi tiết: Theo hồ sơ bản vẽ thi công được thẩm định.

6. Nhà thầu khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 182.

- Chủ nhiệm thiết kế: Đinh Phương Nam - chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số SOL-00101844.

7. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng

- Địa điểm xây dựng: bản Đán Lanh, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

- Diện tích đất sử dụng (phần sửa chữa tuyến kênh): 0,1 ha.

8. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế

- Nhóm dự án: Nhóm C; Công trình thủy lợi, cấp IV;

- Thời hạn sử dụng công trình chính thiết kế là: dưới 20 năm.

9. Số bước thiết kế; danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu

- Số bước thiết kế: 01 bước (*thiết kế bản vẽ thi công theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật*).

- Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu: Theo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Tổng mức đầu tư (làm tròn): 899.203.000,0 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	778.254.411 đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	18.810.697 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	:	89.741.725 đồng;
- Chi phí khác	:	12.396.167 đồng.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023.

12. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP giao tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu của hồ sơ dự án trình duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiến độ thời gian, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu

tư xây dựng, quản lý vận hành, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thông báo kết quả thẩm định số 3155/SNN-CCTL ngày 15 tháng 9 năm 2023 trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, nội dung, quy trình thẩm định dự án;

- Chủ trì thẩm định các nội dung của chủ đầu tư đồng thời với việc thẩm định các nội dung của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo quy định.

- Hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng theo thẩm quyền quản lý; tổng hợp, tham mưu các nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai dự án (nếu có);

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Công