

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3629 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Chu
đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;

Căn cứ các Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 21/7/2020, số 525/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 181/TTr-SNN&PTNT ngày 20/8/2021, kèm theo kết quả thẩm định số 3708/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 20/8/2021 và UBND huyện Thọ Xuân tại Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 10/8/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, với những nội dung chính sau:

1. Khái quát về dự án:

Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh tại các Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 21/7/2020, số 525/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 với tổng mức đầu tư là 44.147 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn dự phòng

ngân sách Trung ương; riêng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Thọ Xuân đảm nhận; thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/3/2021. Hiện nay, chủ đầu tư đã thực hiện cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình theo dự án được duyệt.

2. Nhà thầu lập dự án điều chỉnh: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển Bắc Sông Mã.

3. Lý do điều chỉnh dự án:

Theo Quyết định phê duyệt dự án, bờ tả sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân được xây dựng tuyến kè bảo vệ tại các khu vực xung yếu nhất với chiều dài khoảng 900 m. Tuy nhiên, hiện nay đoạn đầu tuyến kè (khoảng 200 m) là khu dân cư sinh sống đã xuất hiện cung trượt và đang có xu thế sạt lở nên việc xử lý kéo dài kè lát mái bảo vệ, chống sạt lở bờ sông Chu về phía thượng lưu là cần thiết và đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Công văn số 10727/UBND-NN ngày 23/7/2021.

4. Nội dung điều chỉnh:

a) Tuyến kè:

Kéo dài phạm vi gia cố kè 119 m về phía thượng lưu tuyến kè hiện có; nắn chỉnh cục bộ một số vị trí đảm bảo tuyến kè trơn thuận; giải pháp kỹ thuật cụ thể như sau:

- Chân kè: Kiểu lãng thể tựa bằng đá hộc thả rời, chiều rộng đỉnh kè $B = 6\text{m}$, hệ số mái chân kè $m = 2$; mặt và mái từ cao trình đỉnh lãng thể (+9.50) m xuống cao trình (+9.00) m được chêm chèn chặt bằng đá lát khan dày 30 cm; khóa đỉnh đá lát bằng dầm bê tông cốt thép (BTCT) M250, dọc tuyến kè cứ 11,8m bố trí 1 khe lún chèn hai lớp giấy dầu tấm nhựa đường.

- Mái kè: Hệ số mái $m = 2$, mái kè được gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn M250, kích thước (40x40x16) cm trong hệ khung dầm bằng BTCT M250 được tạo bởi dầm dọc và ngang mái kè; bên dưới cấu kiện bê tông đúc sẵn là lớp đá dăm (1x2) cm và 1 lớp vải địa kỹ thuật ART-15 hoặc tương đương; thân kè tại các vị trí có mái bờ sông hiện trạng bị hẫng so với mái thiết kế được bù phụ bằng đá hộc xếp chèn chặt.

- Đỉnh kè: Cao trình đỉnh kè (+17.00) m, được khóa bằng dầm BTCT M250, dọc tuyến cứ 11,8 m bố trí 1 khe lún chèn giấy dầu tấm nhựa đường; đỉnh kè bố trí đường thi công kết hợp quản lý, vận hành; mặt đường rộng $B = 3,5\text{ m}$ được gia cố bằng bê tông thường (BTT) M250 dày 20 cm, bên dưới là lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 15 cm, dọc theo chiều dài tuyến đường cứ 5 m cắt một khe lún sâu 20 cm. Dọc theo tuyến đường đỉnh kè phía khu dân cư bố trí rãnh thu nước, kích thước $(B \times H) = (40 \times 40)\text{ cm}$ bằng BTT M250.

b) Công trình trên tuyến kè: Bố trí cống tiêu nước khu dân cư tại các vị trí K0+100, K0+174, hình thức cống hộp, mặt cắt chữ nhật; kết cấu tường, bản đáy bằng BTCT M250, trần cống đập tấm đan bằng BTCT M250.

5. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 44.147,0 triệu đồng;

Trong đó:

Chi phí bồi thường GPMB	3.000,0 triệu đồng;
Chi phí xây dựng	37.231,7 triệu đồng;
Chi phí quản lý dự án	859,7 triệu đồng;
Chi phí tư vấn ĐTXD	2.238,0 triệu đồng;
Chi phí khác	723,5 triệu đồng;
Chi phí dự phòng	94,1 triệu đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

6. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

7. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 21/7/2020, số 525/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư (UBND huyện Thọ Xuân) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu năm 2013 và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, yêu cầu UBND huyện Thọ Xuân có trách nhiệm tiếp thu, thực hiện đầy đủ các ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại kết quả thẩm định số 3708/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 20/8/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

PHỤ BIỂU TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH

Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Khoản mục chi phí	TMDT theo QĐ số 2871/QĐ-UBND ngày 21/7/2020	TMDT điều chỉnh	Chênh lệch
I	Chi phí bồi thường GPMB	3.000,0	3.000,0	
II	Chi phí xây dựng	33.306,7	37.231,7	3.925,1
1	Kè chống sạt lở bờ tả sông Chu	33.306,664	37.231,739	3.925,075
III	Chi phí quản lý dự án	769,2	859,7	90,5
1	Chi phí quản lý dự án	769,196	859,715	90,519
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.166,5	2.238,0	71,4
A	Giai đoạn chuẩn bị đầu tư	419,509	461,750	42,241
1	Chi phí khảo sát địa hình, địa chất	150,655	150,655	
2	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	4,520	4,520	
3	Chi phí lập dự án đầu tư	258,199	300,440	42,241
4	Chi phí giám sát công tác khảo sát	6,135	6,135	
B	Giai đoạn thực hiện đầu tư	1.747,034	1.776,234	29,200
5	Chi phí khảo sát địa hình, địa chất	300,000	142,943	-157,057
6	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	9,000	2,606	-6,394
7	Chi phí giám sát công tác khảo sát	12,216	3,537	-8,679
8	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	687,193	804,213	117,020
9	Chi phí giám sát thi công xây dựng	738,625	822,935	84,310
V	Chi phí khác	520,4	723,5	203,1
1	Chi phí bảo hiểm xây dựng	346,389	383,540	37,151
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	124,009	66,214	-57,795
3	Chi phí thẩm định dự án	3,414	4,029	0,615
4	Chi phí kiểm toán độc lập		218,600	218,600
5	Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công	15,609	18,371	2,762
6	Chi phí thẩm định dự toán	15,003	17,688	2,685
7	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà nước	15,930	15,000	-0,930
VI	Chi phí dự phòng	4.384,2	94,1	-4.290,1
	Tổng cộng	44.147,0	44.147,0	