

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công công Nổ Di tại K1+390 đê tả  
sông Tiêu Thủy thuộc dự án nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu  
tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;*

*Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân;*

*Theo các Quyết định số 36/QĐ-BQLDA ngày 21/8/2023, số 55/QĐ-BQLDA ngày 29/11/2023 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng công trình nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 402/TTr-SNN&PTNT ngày 27/12/2023 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân tại Công văn số 356/BQLDA-KTTĐ ngày 18/12/2023 (kèm theo hồ sơ) về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công công Nổ Di tại K1+390 đê tả sông Tiêu Thủy thuộc dự án nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công công Nổ Di tại K1+390 đê tả sông Tiêu Thủy thuộc dự án nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân, với các nội dung chính như sau:

**1. Tên hạng mục công trình:** Công Nổ Di tại K1+390 đê tả sông Tiêu Thủy thuộc dự án nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân.

**2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân.

**3. Nhà thầu thi công:** Công ty cổ phần đầu tư xây dựng TVN.

**4. Vị trí xây dựng:** Tại K1+390 đê tả sông Tiêu Thủy, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân.

**5. Kích thước hố móng và các chỉ tiêu thiết kế chủ yếu của công:**

**5.1. Kích thước hố móng:**

- Cao trình đỉnh đê thiết kế tại vị trí xây dựng công: (+12.50) m.
- Cao trình đỉnh đê hiện trạng tại vị trí xây dựng công: (+12.16) m.
- Cao trình đáy công: (+6.60) m.
- Cao trình đáy tiêu năng hạ lưu: (+6.00) m.
- Cao trình đáy hố móng tại thân công: (+6.00) m.
- Hệ số mái mở móng:  $m = 1$ .
- Chiều dài cắt đê (theo phương dọc đê) tại mặt đê: 26,06 m.
- Chiều dài cắt đê (theo phương dọc đê) tại đáy hố móng: 8,2 m.

**5.2. Các chỉ tiêu thiết kế chủ yếu:**

Hình thức công hộp 2 cửa, khẩu diện 1 cửa (BxH) = (2,5x2,5) m; cao trình đáy công (+6.60) m, thân công bằng bê tông cốt thép (BTCT) M250, chiều dài thân công  $L_{tc} = 20$  m, đáy công lót bê tông M100 dày 10 cm, hai bên thân công và trên đỉnh công đắp đất sét luyện dày 0,5 m, liên kết giữa các đoạn thân công bằng khớp nối PVC chèn giấy dầu nhựa đường. Sân trước, cửa vào, bể tiêu năng, sân sau tiêu năng phía sông bằng BTCT M250. Bố trí dàn van công phía sông kết cấu bằng BTCT M250, cửa van công bằng BTCT M300, vận hành đóng mở công bằng ổ khóa V5. Nền móng công, cửa vào, bể tiêu năng gia cố bằng cọc BTCT M300, tiết diện (25x25) cm, chiều dài dự kiến  $L_c = 5$  m. Trong phạm vi công từ tim sang mỗi bên 8,5 m, mái đê được gia cố bằng bê tông thường M200 dày 20 cm, dưới lót nilon tái sinh.

*(Có hồ sơ thiết kế chi tiết kèm theo)*

**6. Thời gian được phép cắt xẻ đê:** Kể từ ngày được cấp giấy phép đến trước ngày 30/4/2024.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện xây dựng công Nổ Di tại K1+390 đê tả sông Tiêu Thủy đảm bảo theo thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ, mỹ thuật, an toàn cho công trình và đoạn đê trong thời gian thi công và khai thác, sử dụng; theo dõi chặt chẽ diễn biến của đê để kịp thời xử lý khắc phục những hư hỏng (sự cố) có thể xảy ra trong quá trình thi công gây ra.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung quy trình vận hành công và con phai dự phòng cho công để vận hành khi có sự cố.

- Trước khi cắt đê phải hoàn thành việc đắp đê quai đảm bảo an toàn chống lũ và giao thông trong quá trình thi công, chỉ được phá dỡ đê quai sau khi thi công hoàn thành công trình.

- Tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông, cắm biển báo, đèn tín hiệu đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đê.

- Trước khi xây dựng công trình, chủ đầu tư thông báo cho Chi cục Thủy lợi biết để cử lực lượng quản lý đê theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

- Ngoài việc thi công xây dựng công trình theo Quyết định cấp giấy phép của UBND tỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu thi công không được tiến hành bất kỳ hoạt động nào khác trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều và thoát lũ của sông Tiêu Thủy.

- Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công chịu trách nhiệm thanh thải vật liệu, phế thải, san gạt, hoàn trả theo đúng hiện trạng ban đầu; đồng thời, gửi hồ sơ hoàn công về Chi cục Thủy lợi để theo dõi phục vụ công tác phòng, chống lụt bão.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan, có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN, TTPVHCC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Giang**