

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 971 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 27 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

**Công trình: Sửa chữa Đê sông La Tinh, sông Cạn, đê ngăn mặn Khu Đông,
huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/3/2022 của HĐND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 96/TTr-SNN ngày 17/3/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 168/BC-SKHĐT ngày 15/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Đê sông La Tinh, sông Cạn, đê ngăn mặn Khu Đông, huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước do Chi cục Thủy lợi làm Chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Sửa chữa đê sông Cạn để bảo đảm an toàn cho công trình, bảo vệ cho người dân, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

- Sửa chữa các cửa van cống đập mới Đê khu Đông để bảo đảm ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các địa phương vùng ven đê Đông và và chủ động tiêu úng, thoát lũ.

2. Quy mô đầu tư:

a) Đê sông Cạn – bờ hữu

- Tổng chiều dài xây dựng gia cố khoảng 220 m; chia làm 03 đoạn:

+ Tại K1+996,4: Chiều dài gia cố khoảng 100 m.

+ Tại K2+389,8m: Chiều dài gia cố khoảng 50 m.

+ Tại K2+584,9m (Trần Lương Thái): Chiều dài gia cố khoảng 70 m.

- Kết cấu công trình: Thân đê đắp đất đầm chặt $K=0,95$. Mặt đê bằng bê tông M250 dày 20 cm kết hợp giao thông. Mái đê phía đồng bằng bê tông M200 dày 15 cm trên lớp bạt nhựa. Gia cố chân khay đê bằng bê tông M200 kích thước (0,4x0,6)m, bên ngoài thả đá hộc.

b) Đê Đông

Cống Đập Mới: Làm lại mới 8 cửa van kích thước (BxH)=(2,1 x 2,5)m bằng vật liệu thép không gỉ (SUS 304) thay thế cửa cũ bị hỏng và đóng mở bằng Palăng (số lượng 3 cái) với trọng lượng 3 tấn.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư công trình: 2.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm triệu đồng*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	2.124.224.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	68.910.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	228.057.000 đồng;
- Chi phí khác:	78.809.000 đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương

6. Khả năng cân đối nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh (*phân bổ tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh cho công trình 2,50 tỷ đồng*).

7. Địa điểm thực hiện: Huyện Phù Mỹ, Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022.

Điều 2. Chủ đầu tư (Chi cục Thủy lợi) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng Luật đầu tư công và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10.

llh

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh